



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE RESULTADO DE CARTA CONVITE

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, conforme Processo Administrativo nº 12/2018, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, homologa a presente Carta Convite nº 01/2018, para a aquisição infratranscrita:

Contratação de empresa para prestação de serviço de pintura interna, das aberturas e da fachada do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, com fornecimento de materiais.

Empresa vencedora do certame:

Empresa: Soerguer Ltda.
(CNPJ: 17.067.022/0001-71)

1. INICIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	R\$ UN. C/BDI	TOTAL R\$	MATERIAL R\$	MÃO DE OBRA R\$
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,25x2,00m.)	m ²	2,50	350,62	876,54	613,58	262,96
1.2	Andaimes p/obra locação, montagem e desmontagem	m ²	16,00	33,54	536,70	375,69	161,01
1.3	Barracão de obra	un	1,00	5325,00	5325,00	3727,50	1597,50
1.4	Anotação de responsabilidade técnica-execução de obra	un	1,00	194,50	194,50	136,15	58,35
					6932,74	4852,92	2079,82



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2. REMOÇÃO DA PINTURA

2.1	Remoção de pinturas/teto	m ²	750	5,8384	4378,80	3065,16	1313,64
2.2	Remoção de pinturas/esquadrias	m ²	76	14,0264	1066,00	746,20	319,80
					5444,80	3811,36	1633,44

2.1 ABERTURAS

2.1.1	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira - três demãos	m ²	10	16,82	168,21	117,75	50,46
2.1.2	Pintura esmalte sintético p/madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	7	23,5405	164,78	115,34	49,44
2.1.3	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão) uma demão	m ²	59	12,5846	742,49	519,74	222,75
2.1.4	Pintura esmalte alto brilho duas demãos sobre superfície metálica	m ²	59	25,454	1501,79	1051,25	450,54
					2577,27	1804,08	773,18

Handwritten signature or initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3. PAREDES


3.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m ²	12,7	2,3496	29,64	20,89	8,95
3.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m ²	12,7	13,2966	168,87	118,21	50,66
3.3	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, uma demão	m ²	100	10,18	1018,00	712,60	305,40
3.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	750	12,14	9105,00	6373,50	2731,50
3.5	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m ²	750	2,0114	1508,56	1055,98	452,57
					11830,07	8281,03	3549,03


4. LIMPEZA

4.1	Limpeza final da obra	m ²	256	2,5365	649,34	454,54	194,80
					649,34	454,54	194,80

Total de materiais = 19203,94
Total mão – de – obra = 8230,28
Total geral = 27434,22

Arroio do Padre/RS, 26 de julho de 2018.


Dario Venzke
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE GABINETE DE PRESIDÊNCIA PUBLICAÇÃO
Certificamos que a(o) <u>EDITAR DE RESULTADO</u> de <u>26/07/18</u> foi publicada(o) no quadro de avisos da Câmara Municipal na data de <u>26/07/18</u> às <u>15:30</u> horas. Sendo retirada(o) da publicação e arquivada(o) da data de _____
 Presidente da Câmara